

PRZEDMIAR ROBÓT 047-00-000

CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Budowa: Przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr. geodezyjnym 849 w miejscowości Brenno na ul. Polnej

Obiekt: Ulica Polna

Rodzaj robót: Przebudowa drogi

Zamawiający: Urząd Gminy Wijewo
64-150 Wijewo, ul. Parkowa 1

PRZEDMIAR 047-00-000			Strona 1			23-03-2010		
			SYKAL-002681					
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ			JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1 CPV 45231112-3: Kanalizacja deszczowa								
1	10	KNR	218-06-25-02-00	Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem bez syfonu			szt	6,000
		R	999	Robotnik budowlany	r-godz	9,27305		
		wsp: R = 0,955						
		M	1601099	Piaski do betonów	m³	0,02000		
		M	1700400	Cementy portlandzkie z dodat 25	Mg	0,00700		
		M	5432310	Pierścienie żelbetowe odcinające	szt	1,00000		
		M	5432320	Pierścienie żelbetowe utrzymujące wpust	szt	1,00000		
		M	5450201	Nadstawka betonowa ściekowa ø 500	szt	1,00000		
		M	5450301	Osadnik betonowy ø 500	szt	1,00000		
		M	6343101	Wpust ściekowy uliczny 67BK	szt	1,00000		
		S	39521	Samochód skrzyniowy do 5 Mg	m-godz	1,04000		
1	20		N006-06-07-01-00	Ściek 1-rzędowy z kostki betonowej na podsypce piaskowej			metr	760,000
		R	999	Robotnik budowlany	r-godz	0,18000		
		M	1601299	Piasek do nawierzchni drogowych	m³	0,01070		
		M	2222421	Kostka bruk bet POL-BRUK 10 grub 8 cm	szt	14,20000		
		M	3930000	Woda przemysłowa	m³	0,00200		
1	30	KNR	218-06-21-01-00	Pokrywa żelbetowa nadstudzienna ø 1000 z wpustem żeliwnym			kmpl	6,000
		R	999	Robotnik budowlany	r-godz	2,21560		
		wsp: R = 0,955						
		M	1601099	Piaski do betonów	m³	0,02000		
		M	1700400	Cementy portlandzkie z dodat 25	Mg	0,00900		
		M	5432101	Pokrywa nadstudzienna żelbet ø 1000/600	szt	1,00000		
		M	5432301	Pierścień żelbetowy odcinający ø 1000	szt	1,00000		
		M	6343106	Wpust ściekowy uliczny WUK-D	szt	1,00000		
		S	39521	Samochód skrzyniowy do 5 Mg	m-godz	0,30000		
1	40	KNR	218-12-01-04-00	Rury kanalizacyjne karbowane ø 200 mm w wykopie skarpowym			metr	330,000
		R	999	Robotnik budowlany	r-godz	0,31477		
		wsp: R = 0,955						
		M	5638805	Rury karbowane kanalizac ø 200	metr	1,02000		
		S	39500	Samochód ciężarowy	m-godz	0,01120		
2 CPV 45233140-2: Podbudowa								
2	10	KNR	231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej			metr	380,000
		R	999	Robotnik budowlany	r-godz	0,42900		
		M	1601299	Piasek do nawierzchni drogowych	m³	0,01270		
		M	1700310	Cement portlandzki zwykły 35	Mg	0,00390		
		M	2220102	Krawężnik prostokątny 100x30x15 szary	metr	1,02000		
		M	3930000	Woda przemysłowa	m³	0,00420		
2	20	KNR	231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4			m²	2660,000
		R	999	Robotnik budowlany	r-godz	0,03760		
		S	11334	Spycharka gąsienicowa 100 kM	m-godz	0,00350		
		S	12313	Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg	m-godz	0,00860		

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	30	KNR	231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	2660,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,03330
		M 1600510	Thucnie kamienne niesortowane	Mg	0,31820
		M 3930000	Woda przemysłowa	m ³	0,01500
		S 11612	Równiarka samojezdna 100 kM	m-godz	0,00270
		S 12113	Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	0,03870
2	40	KNR	231-01-14-06-00 Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm	m ²	2660,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,00550
		wsp: R = 5,000			
		M 1600510	Thucnie kamienne niesortowane	Mg	0,10600
		M 3930000	Woda przemysłowa	m ³	0,00500
		wsp: M = 5,000			
		S 11612	Równiarka samojezdna 100 kM	m-godz	0,00100
		S 12113	Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	0,00650
		wsp: S = 5,000			
3			CPV 45233140-2: Nawierzchnia		
3	10		N006-03-09-02-21 Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna standard 3 grub 4 cm samochód 10 Mg	m ²	2280,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,03990
		M 2390399	Masy asfaltowe z wypełniaczami	Mg	0,09590
		S 12111	Walec statyczny samojezdny 6 Mg	m-godz	0,00750
		S 12161	Walec statyczny ogumiony 10 Mg	m-godz	0,00750
		S 39812	Samochód wywrotka 5-10 Mg	m-godz	0,01800
		S 52312	Rozścielacz mas bitumicznych szer 4,5 m	m-godz	0,00750