

Wijewo, dnia 13 kwiecień 2017 r.

RR 271.1.1.2017

znak postępowania

ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy: zmiany treści SIWZ w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na realizację inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wijewo”

Zamawiający – Gmina Wijewo w związku ze stwierdzoną omyłką w załączniku nr 7 do SIWZ - *Przedmiar robót – obiekt WDK wraz z Przedszkolem w Wijewie*, w załączniku nr 8 do SIWZ - *Przedmiar robót – obiekt Szkoły Podstawowej w Wijewie*, załączniku nr 19 do SIWZ - *Kosztyorys ofertowy wykonawcy - obiekt WDK wraz z Przedszkolem w Wijewie (do wypełnienia)*, załączniku nr 20 do SIWZ - *Kosztyorys ofertowy wykonawcy - obiekt Szkoły Podstawowej w Wijewie (do wypełnienia)* oraz pytaniami do treści SIWZ:

- w zakresie płatności wynagrodzenia,
 - w zakresie udostępnienia kompletnej dokumentacji *Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych*,
 - w zakresie sprecyzowania wymagań technicznych dla izolacji orurowania dla systemów solarnych,
- na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dokonyuje następujących zmian:

1. Zmiana treści załącznika nr 7 do SIWZ – przedmiar robót i załącznika nr 19 do SIWZ - kosztorys ofertowy wykonawcy – do wypełnienia

W przedmiarze robót (zał. nr 7 do SIWZ) oraz kosztorysie ofertowym wykonawcy – do wypełnienia (zał. nr 19 do SIWZ) dla obiektu *WDK wraz z Przedszkolem w Wijewie* w pozycji nr 4 "Opłata za wysypisko - gruz" omyłkowo została przyjęta ilość z pozycji nr 2. Należy w tym miejscu, a więc w pozycji nr 4 przyjąć ilość z pozycji nr 3 "Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km" czyli **0,907m³** zamiast 113,360 m³.

Dotychczasowa treść pozycji nr 4 przedmiaru robót (zał. nr 7 do SIWZ) oraz pozycji nr 4 kosztorysu ofertowego wykonawcy do wypełnienia (zał. nr 19 do SIWZ):

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j. m.	Poszcz.	Razem
4 d.1. 1.1	kalk. własna	Opłata za wysypisko – gruz Poz. 2	m ³	113.360	
				Razem	113.360

Nowe brzmienie treści pozycji nr 4 przedmiaru robót (zał. nr 7 do SIWZ) oraz pozycji nr 4 kosztorysu ofertowego wykonawcy do wypełnienia (zał. nr 19 do SIWZ):

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j. m.	Poszcz.	Razem
4 d.l. 1.1	kalk. własna	Oplata za wysypisko – gruz Poz. 3	m ³	0.907	
				Razem	0.907

2. Zmiana treści załącznika nr 8 do SIWZ – przedmiar robót i załącznika nr 20 do SIWZ - kosztorys ofertowy wykonawcy – do wypełnienia

W przedmiarze robót (zał. nr 8 do SIWZ) oraz kosztorysie ofertowym wykonawcy – do wypełnienia (zał. nr 20 do SIWZ) dla obiektu *Szkoły Podstawowej w Wijewie* w pozycji nr 3 "Oplata za wysypisko - gruz" omyłkowo została przyjęta ilość z pozycji nr 1. Należy w tym miejscu, a więc w pozycji nr 3 przyjąć ilość z pozycji nr 2 "Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km" czyli **1,365m³** zamiast 170,600 m³.

Dotychczasowa treść pozycji nr 3 przedmiaru robót (zał. nr 8 do SIWZ) oraz pozycji nr 3 kosztorysu ofertowego wykonawcy do wypełnienia (zał. nr 20 do SIWZ):

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j. m.	Poszcz.	Razem
3 d.l. 1.1	kalk. własna	Oplata za wysypisko – gruz Poz. 1	m ³	170.600	
				Razem	170.600

Nowe brzmienie treści pozycji nr 3 przedmiaru robót (zał. nr 8 do SIWZ) oraz pozycji nr 3 kosztorysu ofertowego wykonawcy do wypełnienia (zał. nr 20 do SIWZ):

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j. m.	Poszcz.	Razem
3 d.l. 1.1	kalk. własna	Oplata za wysypisko – gruz Poz. 2	m ³	1.365	
				Razem	1.365

W związku z powyższymi zmianami w przedmiarach robót i kosztorysach ofertowych wykonawcy do wypełnienia, Zamawiający informuje, iż nie udostępnia tekstu ujednoliconego przedmiotowych przedmiarów oraz kosztorysów ofertowych wykonawcy do wypełnienia, co oznacza, że Wykonawcy wypełniając wszystkie pozycje kosztorysowe zobowiązani są uwzględnić przedmiotowe zmiany wskazane w nowym brzmieniu.

3. Zmiana treści załącznika nr 6 do SIWZ – wzór umowy

We wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ i jej integralną część dokonuje się następujących zmian:

- a) Przypis nr 1 do § 1 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Zamawiający zawrze odrębne umowy na każdą z trzech części przedmiotu zamówienia”
- b) Usuwa się przypisy nr 2, 3 i 4
- c) W § 15 dodaje się ust. 4 o treści: „Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego”

4. Zmiana treści załącznika nr 16, 17, 18 do SIWZ – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

W ramach zmiany treści SIWZ w załączniku nr 16 do SIWZ - *Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - obiekt WDK wraz z Przedszkolem w Wijewie*, załączniku nr 17 do SIWZ - *Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - obiekt Szkoły Podstawowej w Wijewie*, załączniku nr 18 do SIWZ - *Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - obiekt Zespołu Szkół w Brennie*, dokonano następujących zmian:

Dotychczasowa treść punktu 6 pozycja nr 10 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - obiekt WDK wraz z Przedszkolem w Wijewie przedmiaru robót (zał. nr 16 do SIWZ):

„Przewód zasilania i powrotny po stronie solarnej (DN 16) składa się z:
2 rur elastycznych ze stali nierdzewnej (każda o długości 15 m)
Izolacji cieplnej
Przewodu czujnika
4. pierścieniowych złączek zaciskowych (Ø 22 mm).
1,00 szt.”

Nowe brzmienie treści punktu 6 pozycji nr 10 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - obiekt WDK wraz z Przedszkolem w Wijewie przedmiaru robót (zał. nr 16 do SIWZ):

„Przewód zasilania i powrotny po stronie solarnej (DN 16) składa się z:
2 rur elastycznych ze stali nierdzewnej (każda o długości 15 m)
Izolacji cieplnej wykonanej z otuliny EPDM, to jest izolacji z kauczuku syntetycznego pokrytą folią odporną na rozerwanie, o odporności na działanie promieniowania UV i wysokiej temperatury. Izolacja pozostaje elastyczna do temperatury 150°C. Dzięki swoim właściwościom, otulina sprawdza się jako izolacja systemów zmiennotemperaturowych m.in. kolektorów słonecznych.
Informacje techniczne:
Klasa reakcji na ogień – (E)
Temperatury stosowania - (- 50°C do +150°C (+175°C))
Przewodność cieplna λ_0 [W/(m·K)] – (0,038)
Grubość otuliny – minimum 13 mm.

Przewodu czujnika

4. pierścieniowych złązek zaciskowych (Ø 22 mm).

1,00 szt.”

Dotychczasowa treść punktu 8 pozycja nr 10 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - obiekt Szkoły Podstawowej w Wijewie (zał. nr 17 do SIWZ):

„Przewód zasilania i powrotny po stronie solarnej (DN 16) składa się z:

2 rur elastycznych ze stali nierdzewnej (każda o długości 15 m)

Izolacji cieplnej

Przewodu czujnika

4. pierścieniowych złązek zaciskowych (Ø 22 mm).

1,00 szt.”

Nowe brzmienie treści punktu 8 pozycji nr 10 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - obiekt Szkoły Podstawowej w Wijewie (zał. nr 17 do SIWZ):

„Przewód zasilania i powrotny po stronie solarnej (DN 16) składa się z:

2 rur elastycznych ze stali nierdzewnej (każda o długości 15 m)

Izolacji cieplnej wykonanej z otuliny EPDM, to jest izolacji z kauczuku syntetycznego pokrytą folią odporną na rozerwanie, o odporności na działanie promieniowania UV i wysokiej temperatury. Izolacja pozostaje elastyczna do temperatury 150°C. Dzięki swoim właściwościom, otulina sprawdza się jako izolacja systemów zmiennotemperaturowych m.in. kolektorów słonecznych.

Informacje techniczne:

Klasa reakcji na ogień – (E)

Temperatury stosowania - (- 50°C do +150°C (+175°C))

Przewodność cieplna λ_0 [W/(m·K)] – (0,038)

Grubość otuliny – minimum 13 mm.

Przewodu czujnika

4. pierścieniowych złązek zaciskowych (Ø 22 mm).

1,00 szt.”

Dotychczasowa treść punktu 8 pozycja nr 10 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - obiekt Zespołu Szkół w Brennie (zał. nr 18 do SIWZ):

„Przewód zasilania i powrotny po stronie solarnej (DN 16) składa się z:

2 rur elastycznych ze stali nierdzewnej (każda o długości 15 m)

Izolacji cieplnej

Przewodu czujnika

4. pierścieniowych złązek zaciskowych (Ø 22 mm).

1,00 szt.”

Nowe brzmienie treści punktu 8 pozycji nr 10 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - obiekt Zespołu Szkół w Brennie (zał. nr 18 do SIWZ):

„Przewód zasilania i powrotny po stronie solarnej (DN 16) składa się z:

2 rur elastycznych ze stali nierdzewnej (każda o długości 15 m)

Izolacji cieplnej wykonanej z otuliny EPDM, to jest izolacji z kauczuku syntetycznego

pokrytą folią odporną na rozerwanie, o odporności na działanie promieniowania UV i wysokiej temperatury. Izolacja pozostaje elastyczna do temperatury 150°C. Dzięki swoim właściwościom, otulina sprawdza się jako izolacja systemów zmiennotemperaturowych m.in. kolektorów słonecznych.

Informacje techniczne:

Klasa reakcji na ogień – (E)

Temperatury stosowania - (- 50°C do +150°C (+175°C))

Przewodność cieplna λ_0 [W/(m·K)] – (0,038)

Grubość otuliny – minimum 13 mm.

Przewodu czujnika

4. pierścieniowych złązek zaciskowych (Ø 22 mm).

1,00 szt.”

5. Uzupełnienie treści załącznika nr 17, 18 do SIWZ – *Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych*

W ramach uzupełnienia treści SIWZ w zakładce dotyczącej przetargu na realizację zamówienia pn. „*Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wijewo*”, zamieszczona została kompletna wersja *Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - obiekt Zespołu Szkół w Brennie (zał. nr 18 do SIWZ)*, z uzupełnieniem brakujących stron nr 5, 12, 14, 17, 22, 28, 31, 33, 34, 35.

Ponadto wobec stwierdzenia braków dwóch stron w *Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - obiekt Szkoły Podstawowej w Wijewie*, zamawiający dokonał zamieszczenia w zakładce dotyczącej przetargu na realizację w/w zamówienia kompletnej wersji *Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - obiekt Szkoły Podstawowej w Wijewie (zał. nr 17 do SIWZ)* z uzupełnieniem brakujących stron nr 14 i 29.

6. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku ze zmianą treści załączników do SIWZ, stanowiących jej integralną część, Zamawiający – Gmina Wijewo informuje o zmianie treści SIWZ, poprzez wprowadzenie następujących zmian:

a) W rozdziale III pkt III.6. SIWZ jest:

„Wykonawcy mogą składać oferty na jedną, dwie lub trzy części zamówienia.

Umowa na realizację jednej części zamówienia, dwóch części zamówienia lub trzech części zamówienia zostanie zawarta w zależności od wyników oceny i wyboru ofert.”

W rozdziale III pkt III.6. SIWZ nastąpiła zmiana i powinno być:

„Wykonawcy mogą składać oferty na jedną, dwie lub trzy części zamówienia.

Zamawiający zawrze odrębne umowy na każdą z trzech części zamówienia”

b) W rozdziale XIV pkt XIV.9. ppkt 4) SIWZ jest:

„Kosztyorys ofertowy – sporządzony na podstawie dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ według wzorów stanowiących załączniki Nr 19, 20 lub 21 do SIWZ – w zależności od tego na jakie części przedmiotu zamówienia składana jest oferta.”

W rozdziale XIV pkt XIV.9. ppkt 4) SIWZ nastąpiła zmiana i powinno być:
„Kosztorys ofertowy – sporządzony na podstawie dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ według wzorów stanowiących załączniki Nr 19, 20 lub 21 do SIWZ z uwzględnieniem zmian dotyczących przedmiaru robót, wskazanych w nowym brzmieniu dla załącznika nr 7, 8, 19 i 20 do SIWZ oraz uwzględnieniem zmian w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wskazanych w nowym brzmieniu dla załącznika nr 16, 17 i 18 do SIWZ - w zależności od tego na jakie części przedmiotu zamówienia składana jest oferta.”

c) W rozdziale XIV pkt XIV.2. SIWZ jest:

Ofertę należy zamieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Gmina Wijewo
OFERTA NA Modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej
na terenie Gminy Wijewo

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

20.04.2017 r. godz. 10:15

c) W rozdziale XIV pkt XIV.2. SIWZ nastąpiła zmiana i powinno być:

Ofertę należy zamieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Gmina Wijewo
OFERTA NA Modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej
na terenie Gminy Wijewo

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

24.04.2017 r. godz. 10:15

d) W rozdziale XV w pkt 1, 2, i 3 SIWZ jest:

- „1. **Ofertę należy złożyć** Zamawiającemu, w Urzędzie Gminy Wijewo ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo, pokój nr 9, **w terminie do dnia 20.04.2017 roku, godz. 10:00.**
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. **Otwarcie ofert nastąpi** w Urzędzie Gminy Wijewo ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo, pok. nr 2 **dnia 20.04.2017 roku, godz. 10:15”**

W rozdziale XV w pkt 1, 2, i 3 SIWZ nastąpiła zmiana i powinno być:

- „1. **Ofertę należy złożyć** Zamawiającemu, w Urzędzie Gminy Wijewo ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo, pokój nr 9, **w terminie do dnia 24.04.2017 roku, godz. 10:00.**
3. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. **Otwarcie ofert nastąpi** w Urzędzie Gminy Wijewo ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo, pok. nr 2 **dnia 24.04.2017 roku, godz. 10:15”**

e) W rozdziale XVI w pkt XVI.2. SIWZ jest:


„Wykonawcy są zobowiązani do dołączenia do oferty podpisanego i wypełnionego kosztorysu ofertowego (lub kosztorysów ofertowych – w zależności od liczby części zamówienia na które składane są oferty). Kosztorysy należy sporządzić według wzorów stanowiących **załączniki Nr 19, 20 i 21 do SIWZ** (kosztorysy ślepe).”

W rozdziale XVI w pkt XVI.2. SIWZ nastąpiła zmiana i powinno być:

Wykonawcy są zobowiązani do dołączenia do oferty podpisanego i wypełnionego kosztorysu ofertowego (lub kosztorysów ofertowych – w zależności od liczby części zamówienia na które składane są oferty). Kosztorysy należy sporządzić według wzorów stanowiących **załączniki Nr 19, 20 i 21 do SIWZ** (kosztorysy ślepe) z uwzględnieniem zmian dotyczących przedmiaru robót, wskazanych w nowym brzmieniu dla załącznika nr 7, 8, 19 i 20 do SIWZ oraz uwzględnieniem zmian w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wskazanych w nowym brzmieniu dla załącznika nr 16, 17 i 18 do SIWZ.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian.
Powyższe zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Z poważaniem


WÓJT
Mieczysław Drożdżyński